

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrh. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
1.01	Lemwerder	An der Kirche (Stichweg)	100	F = 3,40	A	UI	Spurbildung, Aufbrüche	AC-D Hocheinbau	15.000	Entwässerung ungeregelt im Seitenraum	3
1.02	Lemwerder	Stadlandstraße	110	F = 5,00	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	25.000	2022	2
1.03	Lemwerder	Wiesenstraße	200	F = 4,00	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	32.000	2022	2
1.04	Lemwerder	Feldstraße (Fasanenweg - Meisenweg)	75	F = 3,60	A	S	Versackungen, Schulterabriss	Überzug DSK	10.000	2022	2
1.05	Lemwerder	Feldstraße (Meisenweg - Bardewischer Str.)	130	F = 3,60	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	4.000	2022	2
1.06	Lemwerder	Fasanenweg	70	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	3.000	2022	2
1.07	Lemwerder	Meisenweg	90	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	3.000	2022	2
1.08	Lemwerder	Lerchenweg	70	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	3.000	2022	2
1.09	Lemwerder	Drosselweg	60	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	2.500	2022	2
1.10	Lemwerder	Schillerstraße	170	F = 3,80	A	S	beginnende Rissbildung	Überzug DSK	5.000	2022	2
1.11	Lemwerder	Werkstraße	65	F = 4,50	A	UI	Rissbildung, Aufbrüche	AC-D Tiefeinbau, Gosse regulieren	10.000	OOWV-Streifen im Asphalt	3
1.12	Lemwerder	Damaschkeweg (L 885 - Bahndamm)	320	F = 5,20	A	S	Rissbildung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK , punktuell Gosse regulieren	14.000		3
1.13	Lemwerder	Goethestraße	200	F = 4,00 Wendeplat z 220 qm	P	UA	Rissbildung, beginnende Aufbrüche; Dimension und Gestaltung	Straßenraumgestaltung; Stellplätze, Bäume, evt. höhengleicher Ausbau Nebenanlage	200.000	2023	3
1.14	Lemwerder	Vollersstraße	180	F = 6,00 G = 2,00	A	UA	Rissbildung, beginnende Aufbrüche; Dimension und Gestaltung	Straßenraumgestaltung; Stellplätze, Bäume, evt. höhengleicher Ausbau Nebenanlage	160.000	Zustand Kanal?	3

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrh. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
1.15	Lemwerder	Eschhofstraße			A/ P	UA	Gesamtzustand schlecht	Neugestaltung Straße, Nebenanlagen	500.000	Städtebauförderung Eschhofsiedlung	2
1.16	Lemwerder	Detmarstraße			A/ P	UA	Gesamtzustand schlecht	Neugestaltung Straße, Nebenanlagen	230.000	Städtebauförderung Eschhofsiedlung	2
1.17	Lemwerder	Bolkostraße			A/ P	UA	Gesamtzustand schlecht	Neugestaltung Straße, Nebenanlagen		Städtebauförderung Eschhofsiedlung	1
1.18	Lemwerder	Thammostraße			A/ P	UA	Gesamtzustand schlecht	Neugestaltung Straße, Nebenanlagen		Städtebauförderung Eschhofsiedlung	1
1.19	Lemwerder	St.-Veit-Straße			A/ P	UA	Gesamtzustand schlecht	Neugestaltung Straße, Nebenanlagen	400.000	Städtebauförderung Eschhofsiedlung	2
1.20	Deichshausen	Ostlandstraße	400	F = 6,00 G = 2,00	A/ P	UA	Rissbildung, Versackungen, mangelnde Entwässerung	Straßenraumgestaltung; Stellplätze, Bäume, evt. höhengleicher Ausbau Nebenanlage	400.000	Zustand Kanal?	3
1.21	Deichshausen	An der Weide	350	F = 5,00 G = 2,00	A/ P	UA	Rissbildung, Versackungen, mangelnde Entwässerung	Straßenraumgestaltung; Stellplätze, Bäume, evt. höhengleicher Ausbau Nebenanlage	370.000		3
1.22	Deichshausen	Tecklenburger Str. Parallelarm	260	F = 3,00	P	UA	Pflaster verschoben, tiefe Spuren	Neuanlage Pflaster	100.000	Förderung? (ArL)	3
2.01	Altenesch	Im Felde (A.H.Groden - Hofstelle Kruse)	800	F = 2,60	B	UA	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	Betonplatten ausbauen, ungeb. Trag- und Deckschicht einbauen, Breite F > 3,00	60.000	Teileigentum Gemeinde	3
2.02	Altenesch	Im Felde (Hofstelle Kruse - Gem. Grenze)	2000	F = 2,60	B	S	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	punktueller Schadenbeseitigung	20.000	Teileigentum Gemeinde	3
2.03	Altenesch	Nobisstraße	100	F = 3,00	A	S	Rissbildung, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau	6.000		3
2.04	Altenesch	Längsweg an der Bahn (Tecklenburger - Breitenweg)	900	F = 3,00	ohne	UA	Schotter lose; Mangelnde Qualität Radweg	Spurbahnweg Asphaltbauweise 100/100/100	65.000	(Alternative mit Hansegrand Wegedecke F=3,00 Kosten 40.000 €)	3
2.05	Altenesch	Längsweg an der Bahn (Breitenweg - L875)	350	F = 2,50	ohne	UI	Schotter lose; Mangelnde Qualität Radweg	Hansegrand Wegedecke	14.000		3
3.01	Bardewisch	Lechterseite (Ende Bebauung - Krzg. Kreisstraße)	950	F = 2,60	B	UA	Aufwerfungen, Schollenbildung	Bankett verfestigen, Betonüberbau Bmin = 2,80	160.000		3
3.02	Bardewisch	Krögerdorfer Helmer	800	F = 3,00	A	S	Netzrisse	OB mit einfacher Abstreuerung	6.000		3
3.03	Bardewisch	Bargweg	200	F = 3,00	A	UI	Verdrückungen, Rissbildung, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	18.000	Anlieger angleichen	3
3.04	Bardewisch	Neuenlander Weg (L875 - Hs.-Nr. 4)	200	F = 3,00	A	UI	Rissbildung, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau	15.000	Radfahrroute	3

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2= Dringender Bedarf
3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Kwiske

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
							Summe	Kategorie UA 1	0		
							Summe	Kategorie UA 2	1.130.000		
							Summe	Kategorie UA 3	1.515.000		
							Summe	Kategorie UA	2.645.000		
							Summe	Kategorie UI 1	0		
							Summe	Kategorie UI 2	0		
							Summe	Kategorie UI 3	72.000		
							Summe	Kategorie UI	72.000		
							Summe	Kategorie S1	0		
							Summe	Kategorie S2	87.500		
							Summe	Kategorie S3	46.000		
							Summe	Kategorie S	133.500		
							Summe	Dringlichkeit 1 S-UA	0		

UA = Um- und Ausbau
 UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
 S = Schadstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
 2= Dringender Bedarf
 3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
 Kwiske