

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F = Fahrb. G = Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
1.01	Lemwerder	Breite Fahr (L875 - Heimstättenstr.)	400	F = 5,25	A	S	Rissbildung	Überzug DSK	16.000		1
1.02	Lemwerder	Verbindungsweg (Breite Fahr - Ritzenbüttler Str.)	280	G = 2,00	A	UI	Aufbrüche, Versackungen, Aufwerfungen	AC- TD Hocheinbau	17.000	Pflasterinseln im Bereich der Bäume	1
1.03	Lemwerder	Mühlenstraße	250	F = 5,00	A	S	Risbildung, Aufbrüche	Überzug DSK	10.000		2
1.04	Lemwerder	An der Kirche (Stichweg)	100	F = 3,40	A	UI	Spurbildung, Aufbrüche	AC-D Hocheinbau	15.000	Entwässerung unregelmäßig im Seitenraum	3
1.05	Lemwerder	Zufahrt Wertstoffhof	70	F = 4,00	A	S	Aufbrüche, Versackungen	AC-TD Hocheinbau	5.000		1
1.06	Lemwerder	Stadlandstraße	170	F = 5,00	A	UA	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Höhengleicher Umbau, Rückbau Fahrbahnbreite, Straßenraumgestaltung	150.000	DSK als Zwischenmaßnahme möglich	3
1.07	Lemwerder	Hansering	90	G 1,80	P	UA	Fehlender Gehweg	Verlängerung Geh/ Radweg von Lidl - Einmündung L885	18.000		3
1.08	Lemwerder	Fliederweg	120	F = 3,00	A	UA	Aufbrüche, Versackungen	AC-TD Hocheinbau	10.000	Entwässerung über Seitengraben, Anliegerstr.	2
1.09	Lemwerder	Feldstraße (Fasanenweg - Meisenweg)	75	F = 3,60	A	UI	Versackungen, Schulterabriss	AC-TD Hocheinbau, Asphaltbewehrung	7.000		2
1.10	Lemwerder	Feldstraße (Meisenweg - Bardewischer Str.)	130	F = 3,60	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	4.000		2
1.11	Lemwerder	Fasanenweg	70	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	2.000		2
1.12	Lemwerder	Meisenweg	90	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	2.500		2

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2 = Dringender Bedarf
3 = Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F = Fahrb. G = Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
1.13	Lemwerder	Lerchenweg	70	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	2.000		2
1.14	Lemwerder	Drosselweg	60	F = 3,50	A	S	Rissbildung, Ausmagerung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK	1.800		2
1.15	Lemwerder	Depenfließer Straße	~ 1800	F = 3,50	A	S	Einzelrisse	Heißeversguss	2.000	In Teillängen	1
1.16	Lemwerder	Fußweg Sportanlage - Brennhofstr.	250	G = 2,00	A	UI	Versackungen, Aufbrüche, Risse	AC-TD Hocheinbau	15.000		2
1.17	Lemwerder	Depenfließer Straße (Ehlers-Sosath)	30	F = 3,50	A	S	Schulterabriss	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	3.000		1
1.18	Lemwerder	Schillerstraße	170	F = 3,80	A	S	beginnende Rissbildung	Überzug DSK	5.000		2
1.19	Lemwerder	Weg am Bahndamm (Deichstraße - Tennishalle)	300	F = 3,00	P	UI	Versackungen, Verdrückung im Schulterbereich	Pflasterbelag regulieren, ggfs. Tragschichtbewehrung im Schulterbereich	25.000		1
1.20	Lemwerder	Weg am Bahndamm (Tennishalle - Jugendtreff)	170	F = 2,00	P	UI	Versackungen, Verdrückung im Schulterbereich	Pflasterbelag regulieren, ggfs. Tragschichtbewehrung im Schulterbereich	10.000		2
1.21	Lemwerder	Weg am Bahndamm (Jugendtreff - Brennhofstr.)	200	F = 2,00	P	UI	Versackungen, Verdrückung im Schulterbereich	Pflasterbelag regulieren, ggfs. Tragschichtbewehrung im Schulterbereich	12.000		2
1.22	Lemwerder	Werkstraße	65	F = 4,50	A	UI	Rissbildung, Aufbrüche	AC-D Tiefenbau, Gosse regulieren	10.000	evt. punktuell Gehweg regulieren	2
1.23	Lemwerder	Damaschkeweg (L 885 - Bahndamm)	320	F = 5,20	A	S	Rissbildung, beginnende Aufbrüche	Überzug DSK, punktuell Gosse regulieren	14.000		2

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2 = Dringender Bedarf
3 = Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
1.24	Lemwerder	Vollerstraße	180	F = 6,00 G = 2,00	A	UA	Rissbildung, beginnende Aufbrüche; Dimension und Gestaltung	Straßenraumgestaltung; Stellplätze, Bäume, evt. höhengleicher Ausbau Nebenanlage	160.000	Zustand Kanal?	3
1.25	Lemwerder	Ostlandstraße	500	F = 6,00 G = 2,00	A/P	UA	Rissbildung, Versackungen, mangelnde Entwässerung	Straßenraumgestaltung; Stellplätze, Bäume, evt. höhengleicher Ausbau Nebenanlage	400.000	Zustand Kanal?	3
1.26	Lemwerder	Edenbüttler Straße (Begu bis Denkmal)	200	F=3,00	A	UI	Rissebildung, Versackungen	AC-TD Hocheinbau	12.000	Antrag FDP-Fraktion	
2.01	Altenesch	Brückenweg (L875 - Am Hohen Groden)	100	F = 3,20	A	UI	Versackungen, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau	7.000	Nachgang zum Brückenneubau	1
2.02	Altenesch	Am Hohen Groden (Hs.-Nr. 2)	30	F = 3,5	A	S	Rißbildung, Versackungen, Verwerfung	AC-TD Hocheinbau	3.500	Rohrleitung prüfen; Baumwurzel ausfräsen	1
2.03	Altenesch	Am Hohen Groden (Ortseingang Süderbrook)	15	F = 3,50	A	S	Längsriss, Abriss Schulter	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	3.000		1
2.04	Altenesch	Am Hohen Groden (Hs.-Nr. 9-18)	200	F = 3,20	P	S	Absackungen, Spurrinnen, Querentwässerung behindert	Pflasterbelag regulieren, ggfs. Tragschichtbewehrung	20.000		2
2.05	Altenesch	Am Hohen Groden (Abzwg. Im Felde)	10	F = 3,80	A	S	Längsriss, Abriss Schulter	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	3.000		1
2.06	Altenesch	Im Felde (A.H.Groden - Hofstelle Kruse)	800	F = 2,60	B	UA	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	Betonplatten ausbauen, ungeb. Trag- und Deckschicht einbauen, Breite F > 3,00	45.000	Teileigentum Gemeinde	2

UA = Um- und Ausbau

UI = Unterhaltung u. Instandsetzung

S = Schadstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf

2= Dringender Bedarf

3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
2.07	Altenesch	Im Felde (Hofstelle Kruse - Gem. Grenze)	2000	F = 2,60	B	S	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	punktueller Schadenstellenbeseitigung	20.000	Teileigentum Gemeinde	2
2.08	Altenesch	Nobisstraße	100	F = 3,00	A	S	Rissbildung, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau	6.000		2
2.09	Altenesch	Ollenstraße (Am H. Grd. - Hof Weyhausen)	800	F = 3,00	A	S	Rissbildung, Aufbrüche, Verwerfungen	punktueller Schadenstellenbeseitigung	15.000		2
2.10	Altenesch	Ollenstraße (Hof Weyhausen - L875)	700	F = 2,60	B	S	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	punktueller Schadenstellenbeseitigung	15.000		1
2.11	Altenesch	Ollenstraße (Hof Weyhausen - L875)	700	F = 2,60	B	UA	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	Bankett verfestigen, Betonüberbau Bmin = 2,80	120.000		2
2.12	Altenesch	Am Schneiderkrug (Hs.-Nr. 7)	5	F = 3,00	B	S	Aufwerfung	Betonplatten ausbauen, AC-TD Einbau	3.000	Baumwurzel	1
2.13	Altenesch	Radweg Querspanne (Flugfeld - Weserradweg)	130	F = 2,50	ohne	S	Schotter lose; Mangelnde Qualität Radweg	HanseGrand Wegedecke	5.000	Antrag CDU-Fraktion	
2.14	Altenesch	Längsweg an der Bahn (Tecklenburger - Breitenweg)	900	F = 3,00	ohne	UA	Schotter lose; Mangelnde Qualität Radweg	Spurbahnweg Asphaltbauweise 100/100/100	65.000	Antrag Grüne-Fraktion (Alternative mit Hansegrand Wegedecke F=3.00 Kosten 40.000 €)	
2.15	Altenesch	Längsweg an der Bahn (Tecklenburger - Breitenweg)	350	F = 2,50	ohne	UI	Schotter lose; Mangelnde Qualität Radweg	Hansegrand Wegedecke	14.000	Antrag Grüne-Fraktion	
3.01	Bardewisch	Lechterseite (Landesstraße - Hof Döhle)	15	F = 3,00	A	S	Aufwerfungen, Risse	AC-TD Hocheinbau	2.000	Baumwurzel	2

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadenstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2 = Dringender Bedarf
3 = Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
3.02	Bardewisch	Lechterseite (Kurve)	30	F = 3,00	A	S	Aufwerfungen, Risse	AC-TD Hocheinbau	3.500	Baumwurzel, Baum fallen	2
3.03	Bardewisch	Lechterseite (Ende Bebauung - Krzg. Kreisstraße	950	F = 2,60	B	UA	Aufwerfungen, Schollenbildung	Bankett verfestigen, Betonüberbau Bmin = 2,80	160.000		2
3.04	Bardewisch	Kastanienstraße (Brücke - Bebauung	730	F = 2,60	B	UA	Aufwerfungen, Schollenbildung	Bankett verfestigen, Betonüberbau Bmin = 2,80	120.000		2
3.05	Bardewisch	Krögerdorfer Heimer	800	F = 3,00	A	S	Netzrisse	OB mit einfacher Abstreuerung	6.000		2
3.06	Bardewisch	Bargweg	200	F = 3,00	A	UI	Verdrückungen, Rissbildung, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	15.000	Anlieger angleichen	2
3.07	Bardewisch	Neuenlander Weg (L875 - Hs.-Nr. 4)	200	F = 3,00	A	UI	Rissbildung, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau	12.000	Radfahrroute	2
3.08	Bardewisch	Neuenlander Weg (L875 - Hs.-Nr. 4)	1500	F = 2,60	B	UA	Aufwerfungen, Schollenbildung	Betonplatten ausbauen, ungebundene Tragschicht einbauen (Teilausbau) F > 3,00, Geogitter	70.000	Radfahrroute; Vollausbau A/B später möglich	1
							Summe	Kategorie UA 1	70.000		
							Summe	Kategorie UA 2	455.000		
							Summe	Kategorie UA 3	728.000		
							Summe	Kategorie UA	1.253.000		
							Summe	Kategorie UI 1	49.000		
							Summe	Kategorie UI 2	81.000		

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2= Dringender Bedarf
3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
							Summe	Kategorie UI 3	15.000		
							Summe	Kategorie UI	145.000		
							Summe	Kategorie S1	53.500		
							Summe	Kategorie S2	113.800		
							Summe	Kategorie S3	0		
							Summe	Kategorie S	167.300		
							Summe	Dringlichkeit 1 S-UA	172.500		

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadenstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2= Dringender Bedarf
3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel