

Straßenbauprogramm 2014
Beschluss BauStrA 27.02

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
1.01	Lemwerder	Breite Fahr (L875 - Heinstättenstr.)	400	F = 5,25	A	S	Rissbildung	Überzug DSK	16.000		1
1.02	Lemwerder	Verbindungsweg (Breite Fahr - Ritzenbüttler Str.)	280	G = 2,00	A	UI	Aufbrüche, Versackungen, Aufwerfungen	AC- TD Hocheinbau	17.000	Pflasterinseln im Bereich der Bäume	1
1.05	Lemwerder	Zufahrt Wertstoffhof	70	F = 4,00	A	S	Aufbrüche, Versackungen	AC-TD Hocheinbau	5.000		1
1.15	Lemwerder	Depenflether Straße	1800	F = 3,50	A	S	Einzelrisse	Heissverguss	2.000	In Teillängen	1
1.17	Lemwerder	Depenflether Straße (Ehlers-Sosath)	30	F = 3,50	A	S	Schulterabriss	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	3.000		1
1.19	Lemwerder	Weg am Bahndamm (Deichstraße - Tennishalle)	300	F = 3,00	P	UI	Versackungen, Verdrückung im Schulterbereich	Pflasterbelag regulieren, ggfs. Tragschichtbewehrung im Schulterbereich	25.000		1
2.01	Altenesch	Brückenweg (L875 - Am Hohen Groden)	100	F = 3,20	A	UI	Versackungen, Aufbrüche	AC-TD Hocheinbau	7.000	Nachgang zum Brückenneubau	1
2.02	Altenesch	Am Hohen Groden (Hs.-Nr. 2)	30	F = 3,5	A	S	Rißbildung, Versackungen, Verwerfung	AC-TD Hocheinbau	3.500	Rohrleitung prüfen; Baumwurzel ausfräsen	1
2.03	Altenesch	Am Hohen Groden (Ortseingang Süderbrook)	15	F = 3,50	A	S	Längsriss, Abriss Schulter	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	3.000		1
2.05	Altenesch	Am Hohen Groden (Abzwg. Im Felde)	10	F = 3,80	A	S	Längsriss, Abriss Schulter	AC-TD Hocheinbau; Asphaltbewehrung	3.000		1
2.10	Altenesch	Ollenstraße (Hof Weyhausen - L875)	700	F = 2,60	B	S	Versackungen/ Verwerfungen der Betonplatten, Schollenbildung	punktueller Schadenstellenbeseitigung	15.000		1

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadenstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2= Dringender Bedarf
3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Straßenbauprogramm 2014
Beschluss BauStrA 27.02

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrbr. G= Gehw.	Befest.	Kategorie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlichkeit
2.12	Alteneesch	Am Schneiderkrug (Hs.-Nr. 7)	5	F = 3,00	B	S	Aufwerfung	Betonplatten ausbauen, AC-TD Einbau	3.000	Baumwurzel	1
3.08	Bardewisch	Neuenlander Weg (L875 - Hs.-Nr. 4)	1500	F = 2.60	B	UA	Aufwerfungen, Schollenbildung	Betonplatten ausbauen, ungebundene Tragschicht einbauen (Teilausbau) F > 3,00, Geogitter	70.000	Radfahrroute; Volllausbau A/B später möglich	1
							Summe	Kategorie UA 1	70.000		
							Summe	Kategorie UA 2	0		
							Summe	Kategorie UA 3	0		
							Summe	Kategorie UA	70.000		
							Summe	Kategorie UI 1	49.000		
							Summe	Kategorie UI 2	0		
							Summe	Kategorie UI 3	0		
							Summe	Kategorie UI	49.000		
							Summe	Kategorie S1	53.500		
							Summe	Kategorie S2	0		
							Summe	Kategorie S3	0		
							Summe	Kategorie S	53.500		

UA = Um- und Ausbau

UI = Unterhaltung u. Instandsetzung

S = Schadstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf

2= Dringender Bedarf

3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel

Lfd. Nr.	Ortsteil	Straße	Länge [m]	Breite [m] F= Fahrb. G= Gehw.	Befest.	Kateg. orie	Schadensbild	Maßnahmenvorschlag	Gesamtkosten (brutto) [€]	Bemerkungen	Dringlich keit
							Summe	Dringlichkeit 1 S-UA	172.500		

UA = Um- und Ausbau
UI = Unterhaltung u. Instandsetzung
S = Schadenstellenbeseitigung

1 = Aktueller Bedarf
2= Dringender Bedarf
3= Weiterer Bedarf

Verfasser:
Dickel